

PEMBINAAN PAGAR SEMPADAN METALDECK DI LOT 43 & 44 DI TAMAN KEKAL PENGELUARAN MAKANAN SELANDAR					
Bil	Keterangan	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Amaun (RM)
	<i>Nota:</i> <i>Sebutharga ini adalah dalam bentuk kuantiti anggaran berdasarkan kepada lukisan dan spesifikasi. Penyebutharga adalah diingatkan bahawa kuantiti yang dinyatakan dalam sebutharga ini adalah sebagai anggaran sahaja.</i> <i>Penyebutharga adalah dinasihatkan melawat tapak bina dan meneliti lukisan-lukisan yang dilampirkan untuk mengambil maklumat kerja, memahami skop kerja yang dicadangkan serta menghargakan sebutharga ini.</i> <i>Harga yang ditawarkan mestilah meliputi segala perbelanjaan luar jangka dan segala risiko yang terlibat untuk menyiapkan kerja-kerja serta mengikut syarat-syarat kontrak.</i> A KERJA-KERJA AWALAN DAN SYARAT AM 1 Kerja-kerja awalan termasuk penyediaan insurans berkaitan dan kerja-kerja ukur sempadan oleh juruukur bertaualiah. 2 Menyediakan laporan bergambar 20% sebelum, 50% semasa dan 30% selepas siap kerja disusun mengikut setiap tapak projek dalam bentuk 'hard copy' saiz 4R dan 'soft copy' dalam format JPEG sebanyak 50 keping. Mustahak : Tawaran ini hanya terbuka kepada Kontraktor Bumiputera Kelas G1 dibawah kategori CE21 Pihak kontraktor WAJIB melampirkan salinan-salinan sijil berikut semasa menghantar dokumen ini: a) Sijil Pendaftaran SSM b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan CIDB c) Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB d) Sijil Perakuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera e) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat f) Penyata Kewangan Terkini (3 bulan terkini)				
	JUMLAH A				

**PEMBINAAN PAGAR SEMPADAN METALDECK DI LOT 43 & 44 DI TAMAN KEKAL PENGELUARAN MAKANAN
SELANDAR**

Bil	Keterangan	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Amaun (RM)
B	KERJA-KERJA MEMBINA PAGAR METAL DECK				
1	Kerja-kerja membersihkan, merata tapak binaan dari pokok, belukar, tunggul kayu dan pagar lama sedia ada di cabut dan dibuang di tempat buangan yang di sediakan oleh kontraktor. Kerja bersih 1.5m masing-masing dari dalam dan luar pagar termasuk membersihkan parit sempadan. (Tiang pagar akan diguna semula)	m	554		
2	Membaikpulih dan mengecat semula tiang pagar asal termasuk tiang sokongan dan tiang ditanam sedalam 0.4m dan dikonkrit (1:3:6) berukuran 0.3m x 0.3m x 0.6m termasuk kerja-kerja menggali lubang dengan jarak 3meter.	unit	134		
3	Membekal dan mendirikan tiang baru berbentuk sesiku 'angle iron' bersaiz 50 mm X 50 mm X 5 mm tebal dengan ketinggian 2200 mm di tanam sedalam 0.40m dan dikonkrit (1:3:6) berukuran 0.3m x 0.3m x 0.6m termasuk kerja-kerja menggali lubang setiap 3meter	unit	67		
4	Membekal tiang sokongan baru berbentuk sesiku 'angle iron' bersaiz 50 mm X 50 mm X 5 mm tebal dengan ketinggian 2200 mmdan di tanam sedalam 0.45m dan dikonkrit (1:3:6) berukuran 0.3m x 0.3m x 0.6m pada setiap penjuru, liku, tiang pintu pagar termasuk kerja-kerja menggali lubang setiap 30 meter	unit	12		
5	Membekal dan memasang palang dari besi c-channel 153 di bahagian atas dan bawah tiang.	m	1108		
6	Membekal dan memasang panel metaldeck berkulaiti tinggi dengan ketebalan +- 0.35mm (G28) setinggi 1800mm setiap keping.	m	554		
	JUMLAH B				
	JUMLAH A+B				
	0% 0%				
	JUMLAH KESELURUHAN				